

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego

14

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy	Malkina Duójka Skowarzynieć kół Gospodyń Wiejskich Stowarz. Służba	
Adres zamieszkania	Miejscowość i ulica: .	URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIE BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Wpłynęło dnia 29.07.2021 OR 4888 podpis Boshu
	Nr domu: Nr mieszkania: -	
Kontakt z wnioskodawcą	Nr tel.:	
	e-mail:	

1. Tytuł projektu (będzie zamieszczony na stronie internetowej).

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Skarszewie w gm. Świecie

2. Lokalizacja miejsca realizacji projektu (prosimy wskazać miejsce realizacji zadania oraz nr działki, jeżeli jest to możliwe podać adres lub opisać obszar w sposób, który umożliwi jego identyfikację; w celach pomocniczych zasadne jest dołączenie mapy lub rysunku sytuacyjnego danego obszaru).

Skarszewo 8/1 gmina Świecie

3. Jaki jest stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowany projekt (prosimy wpisać np. czy jest to teren: gminny, wspólnoty mieszkaniowej, Skarbu Państwa, spółdzielni mieszkaniowej).

teren gminy Świecie

4. Opis projektu (prosimy opisać czego dotyczy projekt, co dokładnie ma być zrealizowane w ramach projektu):

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Skarszewie, obejmującej swym zakresem: roboty przygotowawcze, tynkarskie, malarskie, wykonanie sufitu żaluzjowego, elektrykę, sanitarkę, kanalizację klimatyzację i fotowoltaikę. Świetlica wiejska jest usytuowana w budynku po starej szkole. To kilka pomieszczeń o łącznej pow. 52 m² które z KC na dworze. Pomieszczenia nie były, remontowane od dziesięcioleci. W 2016 r. Stowarzyszenie KGW Stowarz. Służba wiejskiej w celu statutowych Gł. m. n. Interpege społeczeństwa lokalnego. W 2017 roku dostaliśmy przebieg z jednej sali na spowodowało duże utrudnienia w korzystaniu z świetlicy zwrócić przez dzieci. Brak ogrzewania sali, spowodowało duże odciepnięcie, pomieszczeń. Wilgoć i butwa wnętrza nie byłyby przedmiotem u sali. Obecny stan sali świetlicy nie pozwala na korzystanie z niej. Świetlica w Skarszewie jest cennym miejscem dla mieszkańców wsi oraz innym elementem w integracji społeczeństwa lokalnego. Na wieśka dużo dzieci i młodzieży, które chcą być na świetlicy.

5. Skrócony opis projektu (prosimy opisać w max. 6 zdaniach zasadnicze informacje o projekcie. Ten skrócony opis będzie publikowany na stronie Budżetu Obywatelskiego na etapie działań informacyjnych i głosowania).

Remont świetlicy wiejskiej w Skarszewie gm. Świecie.

6. Szacunkowy koszt projektu (prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty. <u>Podanie kosztu szacunkowego jest obligatoryjne</u>)	
Składowe części zadania (prosimy podać w punktach lub wpisać od razu szacunkowy koszt w polu „Łącznie szacunkowo”)	Koszt
1) Roboty przygotowawcze, tynkarskie i malarskie	10.000 zł. netto
2) Sufit podwieszany	17.000 zł netto
3) Elektryka i Sanitariaty	7.000 zł netto
4) Klimatyzacja i fotowoltaika	24.000 zł netto
5) Fototopki	15.000 zł. netto
Łącznie szacunkowo :	66.000 netto 81.188,61 brutto
7. Szacunkowy koszt eksploatacji projektu w okresie 5 kolejnych lat budżetowych	
sytuacja przed - 6000 zł. duży 100 x 12 x 5 Fotowoltaika powinna wygenerować	
8. Uwagi inne (jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne dla realizacji projektu/zadania. Można np. wskazać podmioty współpracujące przy realizacji zadania)	
Podmiot współpracujący : Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Sołectwa Sulisławo.	
9. Załączniki obowiązkowe do składanego projektu:	
✓ 1) lista poparcia projektu zgodna z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Każda dodatkowa strona listy poparcia winna mieć taką samą formę, ✓ 2) oświadczenie podmiotu zewnętrznego w tym właściciela lub zarządcy terenu – <u>składane tylko w przypadku</u> gdy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, w tym przyjęcia odpowiedzialności za bieżące i przyszłe utrzymanie projektu w przypadku jego wykonania np. przy realizacji przedsięwzięcia na terenie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	
10. Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe):	
1. Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu. 2. Szkice sytuacyjne lub zdjęcia. 3. Mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu. 4. Inne, istotne dla zgłaszanego projektu - wymienić jakie: Koszty... UM SULISŁAWO... bez podpisu...	

Czytelny podpis wnioskodawcy:	Malwina Dągęcha	
Niniejszy formularz należy dostarczyć: 1) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”; 2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców; 3) elektronicznie na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów. <i>W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, weryfikujący na każdym etapie postępowania jest uprawniony do żądania wyjaśnień i przedłożenia oryginałów dokumentów.</i>		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Skarszewach w gminie Świecie
ADRES INWESTYCJI : Skarszewo 9, 86-100 Świecie
INWESTOR : Gmina Świecie
ADRES INWESTORA : 86-100 Świecie ; ul. Wojska Polskiego 124
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 26 lipiec 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 51132.13 zł
Podatek VAT : 11760.39 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 62892.52 zł

Słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa i 52/100 zł

+ pozostań 12.000 netto

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 26 lipiec 2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Skarszewach w Gminie Świecie obejmująca swym zakresem:

1. Roboty przygotowawcze
 - zabezpieczenie okien, drzwi i podłóg
 - wyburzenie pieca kaflowego
 - obicie zawilgoconych tynków i odgrzybieniu ścian
2. Robót tynkarskich i malarskich
 - uzupełnieniu tynków
 - wykonaniu gładzi
 - pomalowaniu sal
3. wykonaniu sufitów podwieszanych kasetonowych
3. Wymianę parapetów zewnętrznych w ilości 4 ,00 szt.
4. Wykonaniu nowej instalacji elektrycznej sal
5. montażu elektrycznego podgrzewacza wody.
6. montażu klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja świetlicy			
1.1		roboty przygotowawcze			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	1001-11				
1	analogia				
sala 2		2.16*1.2	m ²	2.592	
sala 1		1.25*2.15*2+1.56*2.1	m ²	8.651	
				RAZEM	11.243
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1001-10				
1	analogia				
sala 1		6.52*5.03	m ²	32.796	
sala 2		3.4*5.52	m ²	18.768	
				RAZEM	51.564
3	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1.	1011-02				
1		2.2*0.6*1.2	m ³	1.584	
				RAZEM	1.584
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1		2.05*1	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0109-11				
1		poz.3	m ³	1.584	
		poz.8*0.015	m ³	0.125	
				RAZEM	1.709
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0109-12				
1		Krotność = 5			
		poz.5	m ³	1.709	
				RAZEM	1.709
7	KI	Składowanie gruzu	t		
d.1.	kalk. własna				
1		poz.5*2	t	3.418	
				RAZEM	3.418
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-04				
1					
sala 1		5.52*1.2	m ²	6.624	
sala 2		3.4*0.5	m ²	1.700	
				RAZEM	8.324
9	KNR-W 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	0619-03				
1		poz.8	m ²	8.324	
				RAZEM	8.324
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.1.	0623-03				
1		poz.8	m ²	8.324	
				RAZEM	8.324
1.2		Roboty tynkarskie i malarskie			
11	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt włórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-02				
2		poz.8	m ²	8.324	
				RAZEM	8.324
12	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1.	0708-03				
2		poz.8	m	8.324	
				RAZEM	8.324
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2					
sala 1		(6.52+0.75+1.65+0.64+6.52+5.03)*2	m ²	42.220	
sala 2		(3.4+5.52+5.52+3.4)*3.75-2.1*1.1-1.2*2.16	m ²	61.998	
				RAZEM	104.218

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	sala 1	$(6.52+0.75+1.65+0.64+6.52+5.03)*2$	m ²	42.220	
	sala 2	$(3.4+5.52+5.52+3.4)*3.75-2.1*1.1-1.2*2.16$	m ²	61.998	
				RAZEM	104.218
15 d.1. 2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	sala 1	$(6.52+5.03+4.64+4.03)*1.2$	m ²	24.264	
				RAZEM	24.264
16 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	sala 1	$3.17*(6.52*2+5.03*2)-(1.01*2.05+1.25*2.26*2+1.56*2.1)$	m ²	62.231	
	sala 2	$3.75*(3.4*2+5.52*2)-(1.2*2.26+1.01*2.05)$	m ²	62.118	
				RAZEM	124.349
17 d.1. 2	KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.16	m ²	124.349	
				RAZEM	124.349
18 d.1. 2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		poz.16	m ²	124.349	
				RAZEM	124.349
1.3		Sufit podwieszany + zabudowy Gk			
19 d.1. 3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
	sala 1	6.52*5.03	m ²	32.796	
	sala 2	3.4*5.52	m ²	18.768	
				RAZEM	51.564
20 d.1. 3	KNR AT-43 0102-05	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwyty (systemy 3.21.10, 3.21.15)	m ²		
	sala 1	6.52*5.03	m ²	32.796	
	sala 2	3.4*5.52	m ²	18.768	
				RAZEM	51.564
1.4		elektryka			
21 d.1. 4	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
22 d.1. 4	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	sala 2	$1+3.4+5.52+2.35+3+1+1+(2.7+1.1)$	m	21.070	
	sala 1	$5.03+6.52+3.8+3+2.35+3+(2)$			
				RAZEM	21.070
23 d.1. 4	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
	sala 1	6	szt.	6.000	
	sala 2	5	szt.	5.000	
				RAZEM	11.000
24 d.1. 4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
	sala 1	1	szt.	1.000	
	sala 2	1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1. 4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
	sala 1	4	szt.	4.000	
	sala 2	4	szt.	4.000	
				RAZEM	8.000
26 d.1. 4	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
	sala 2	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zawieszanych w suficie kasetonowym, przelotowych	kpl.		
d.1.	0504-02		kpl.	2.000	
4	analogia		kpl.	1.000	
	sala 1	2			
	sala 2	1			
				RAZEM	3.000
28	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zawieszanych w suficie kasetonowym, końcowych	kpl.		
d.1.	0504-01		kpl.	2.000	
4	analogia		kpl.	1.000	
	sala 1	2			
	sala 2	1			
				RAZEM	3.000
29	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
d.1.	0210-01		m	16.270	
4			m	19.350	
	sala 2	1+3,4+5,52+2,35+3+1	m	24.700	
	sala 2	6,52+5,03+3,8+3+1			
	sala 1	5,03+6,52+3,8+3+2,35+3+1			
				RAZEM	60.320
30	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
d.1.	0210-01		m	14.600	
4			m	17.500	
	sala 2	3,8+3+1,1+1,7+5			
	sala 1	3+2,5+6+6			
				RAZEM	32.100
31	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2,5 mm2	szt.		
d.1.	0803-01		szt.	41.000	
4		11*3+2*4			
				RAZEM	41.000
32	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
d.1.	0902-03		pomiar	5.000	
4		5			
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.1.	0404-07		szt.	1.000	
4	analogia	1			
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
d.1.	0407-01		szt.	5.000	
4	analogia	5			
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
d.1.	0407-03		szt.	2.000	
4	analogia	2			
				RAZEM	2.000
36	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur	m		
d.1.	0207-02		m	25.000	
4		25			
				RAZEM	25.000
37	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m		
d.1.	0110-02		m	25.000	
4		25			
				RAZEM	25.000
38	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.1.	0101-03		m	25.000	
4		25			
				RAZEM	25.000
1.5		Sanitarna			
39	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06		kpl.	1.000	
5		1			
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0233-06		szt.	1.000	
5		1			

Świetlica_w_Skarszewach.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-	m		
d.1.	0207-01	kalnych o połączeniach wciskowych			
5		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 0-31	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody	kpl.		
d.1.	0105-01	użytkowej elektrycznej z podejściem			
5	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	0230-02				
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-01				
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Klimatyzacja i fotowoltaika			
45		Klimatyzacja z funkcją grzania + Fotowoltaika ok 2,1kW	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Roboty remontowe świetlicy wiejskiej w Skarszewach					
1 Modernizacja świetlicy					
1.1 roboty przygotowawcze					
1	Zabezpieczenie okien folią	m ²	11.243	5.12	57.56
d.1.1					
2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	51.564	3.43	176.86
d.1.1					
3	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³	2.2*0.6*1.2 = 1.584	561.88	890.02
d.1.1					
4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2.05*1 = 2.050	22.46	46.04
d.1.1					
5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.709	105.67	180.59
d.1.1					
6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	poz.5 = 1.709	13.71	23.43
d.1.1					
7	Składowanie gruzu	t	poz.5*2 = 3.418	48.40	165.43
d.1.1					
8	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	8.324	9.93	82.66
d.1.1					
9	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²	poz.8 = 8.324	5.18	43.12
d.1.1					
10	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego	m ²	poz.8 = 8.324	6.10	50.78
d.1.1					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.2	Robory tynkarskie i malarskie				
11 d.1.2	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	poz.8 = 8.324	20.86	173.64
12 d.1.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	poz.8 = 8.324	44.39	369.50
13 d.1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	104.218	18.94	1973.89
14 d.1.2	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	104.218	4.76	496.08
15 d.1.2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	(6.52+5.03+4.64+4.03)*1.2 = 24.264	16.97	411.76
16 d.1.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	124.349	15.23	1893.84
17 d.1.2	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	poz.16 = 124.349	4.38	544.65
18 d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	poz.16 = 124.349	15.76	1959.74

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.3	Sufit podwieszany + zabudowy Gk				
19 d.1.3	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²	51.564	182.33	9401.66
20 d.1.3	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15)	m ²	51.564	133.40	6878.64

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.4	elektryka				
21 d.1.4	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	11	2.00	22.00
22 d.1.4	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	1+3.4+5.52+ 2.35+3+1+1+ (2.7+1.1) = 21.070	3.45	72.69
23 d.1.4	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	11.000	19.66	216.26
24 d.1.4	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2.000	16.00	32.00
25 d.1.4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	8.000	18.10	144.80
26 d.1.4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.	1	25.75	25.75
27 d.1.4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zawieszanych w suficie kasetonowym, przeLOTOWYCH	kpl.	3.000	122.97	368.91
28 d.1.4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zawieszanych w suficie kasetonowym, końcowych	kpl.	3.000	120.81	362.43
29 d.1.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	60.320	8.55	515.74
30 d.1.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	32.100	9.31	298.85
31 d.1.4	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ²	szt.	11*3+2*4 = 41.000	0.68	27.88
32 d.1.4	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	5	54.42	272.10
33 d.1.4	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1	214.84	214.84
34 d.1.4	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	5	42.03	210.15
35 d.1.4	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.	2	581.75	1163.50
36 d.1.4	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m	25	21.79	544.75
37 d.1.4	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	25	7.62	190.50
38 d.1.4	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	25	16.56	414.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.5	Sanitarna				
39 d.1.5	Demontaż umywalki	kpl.	1	43.19	43.19
40 d.1.5	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1	14.58	14.58
41 d.1.5	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1	29.58	29.58
42 d.1.5	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej elektrycznej z podejściem	kpl.	1	427.67	427.67
43 d.1.5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1	656.56	656.56
44 d.1.5	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	316.34	316.34

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.6	Klimatyzacja i fotowoltaika				
45	Klimatyzacja z funkcją grzania + Fotowoltaika ok 2,1kW	kpl.	1	18727.17	18727.17
d.1.6					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					51132.13
Podatek VAT					11760.39
Ogółem wartość kosztorysowa robót					62892.52

Słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa i 52/100 zł